


Konszignációs jel	A/4			
Megnevezés, Kialakítás	Nyugati homlokzaton, emeleti díszterem ajtaja			
Típus-Gyártmány	TANU AJTÓ! Meglévő megmaradó külső és belső gerébtokos ajtó, csak felújítandó			
Helye	I. Emelet, déli homlokzat			
Névleges méret /közműves/	160/385			
Szint:	Mélyföldszint	Földszint	I. Emelet	összesen
DB összesen:	-	-	1	1
Falszerkezet	Vegyes kő és téglafal szerkezet			
Parapet /cm/	-			
Tok	Külső: meglévő megmaradó Belső: meglévő megmaradó			
Tok felületkezelés, szín	külső: zöld színre festett, meglévő mintájára belső: fehér színre festett, meglévő mintájára			
Szárnny/Lap	Külső: meglévő megmaradó Belső: meglévő megmaradó			
Szárnny/Lap felületkezelés, szín	külső: zöld színre festett, meglévő mintájára belső: fehér színre festett, meglévő mintájára			
Könyöklő	-			
Könyöklő színe	-			
Párkány	-			
Falc	meglévő megmaradó			
Tömítés	Külső szárny: meglévő megmaradó, azaz ebbe nem kerül kialakításra gumitömítés Belső: az új belső ablakszerkezetbe 1 sor szürke gumitömítés beépítése			
Tokmagassító	-			
Vasalat	meglévő megtartása , a hiányzó vasalatok, illetve az újkorai vasalatok helyére tanudarab alapján rézből legyártva			
Zár	meglévő megtartása, a hiányzóak, illetve az újkorai zárok helyére tanudarab alapján rézből legyártva			
Kilincs	meglévő megmaradó			
Üvegezés /kívülről befelé/	Külső: meglévő megmaradó üvegezés, esetleges cserére 4 mm vastag float üvegezés Belső: új 4 mm vastag keménybevonatos low-e üvegezés			
Tartozékok	-			
Követelmények	fokozott igénybevétel, üzembiztos működés			
Megjegyzés	-			

KÜLSŐ NÉZET M=1:10



ALAPRAJZ M=1:10

