




KÜLSŐ NÉZET M=1:10



METSZET M=1:10



ALAPRAJZ M=1:10



VÁROSHÁZA HOMLOKZATI NYÍLÁSAKONAK FELÜLTÁSA				
SÁTORALJAIÚJHELY, KÖSZÜH TER 5. HÍZ.: 1292/3 2017.11.16.				
Konszignációs jel	B/9			
Megnevezés, Kialakítás	Északi homlokzat, I. emelet			
Típus-Gyártmány	TANU ABLAKI Meglévő megmaradó belső gerébtokos ablak ez csak felújítandó, a külső szárny új gerébtok az eredeti alapján			
Helye	Nyugati főmb északi homlokzat I. emeleti ablakok			
Névleges méret /kőműves/	125/240			
Szint:	Mélyföldszint	Földszint	I. Emelet	Összesen
DB összesen:	-	-	4	4
Falszerkezet	Vegyes kő és téglafalszerkezet			
Parapet /cm/	110 cm, meglévő megmaradó			
Tok	Külső: új rétegelt ragasztott borovi fenyőfa Belső: felújítandó meglévő megmaradó			
Tok felületkezelés, szín	Külső: zöld színre festett, meglévő mintájára Belső: fehér színre festett, meglévő mintájára			
Szárnny/Lap	Külső: új rétegelt ragasztott borovi fenyőfa Belső: felújítandó meglévő megmaradó			
Szárnny/Lap felületkezelés, szín	Külső: zöld színre festett, meglévő mintájára Belső: fehér színre festett, meglévő mintájára			
Könyöklő	meglévő megmaradó			
Könyöklő színe	meglévő mintájára fehér színben			
Párkány	-			
Falc	meglévő megmaradó			
Tömítés	-			
Tokmagassító	-			
Vasalat	meglévők felhasználása az adott ablakon, a hiányzó vasalatok illetve az újkor vasalatok helyére tanudarab alapján rézből legyártva			
Zár	meglévők felhasználása az adott ablakon, a hiányzók, illetve az újkor zárok helyére tanudarab alapján rézből legyártva			
Kilincs	meglévők felhasználása az adott ablakon, a hiányzók, illetve az újkor kilincsek helyére tanudarab alapján rézből legyártva			
Üvegezés /kívülről befelé/	Külső: az üvegezés cseréje 4.4 mm vastag biztonsági üvegezésre Belső: az üvegezés cseréje 4.4 mm vastag biztonsági üvegezésre			
Tartozékok	-			
Követelmények	fokozott igénybevétel, üzembiztos működés			
Megjegyzés	-			