




METSZET M=1:10



KÜLSŐ NÉZET M=1:10



ALAPRAJZ M=1:10



| | | | | |
|--|--|-----------|-----------|----------|
| VÁROSHÁZA HOMLOKZATI NYILÁSZÁROKNAK FELÚJÍTÁSA SÁTORALJAIJHELY, KÖSSUTH TER 5. HÍZ.: 1292/3 2017.11.16. | | | | |
| Konszignációs jel | B/6 | | | |
| Megnevezés, Kialakítás | Keleti főmb keleti homlokzat | | | |
| Típus-Gyártmány | A külső régi gerébtokos ablak helyére új azonos kialakítású gerébtokos ablak építendő be A belső régi gerébtokos ablak helyére, új korszerű hőszigetelésű faablak kerül beépítésre | | | |
| Helye | Mélyföldszint, Földszint és I. emelet | | | |
| Névleges méret /kömüves/ | 120/120 | | | |
| Szint: | Mélyföldszint | Földszint | I. Emelet | összesen |
| DB összesen: | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Falszerkezet | Vegyes kő és téglafalszerkezet | | | |
| Parapet /cm/ | 160 cm, meglévő megmaradó | | | |
| Tok | Külső: új rétegelt ragasztott borovi fenyőfa Belső: új rétegelt ragasztott borovi fenyőfa | | | |
| Tok felületkezelés, szín | külső: zöld színre festett, meglévő mintájára belső: fehér színre festett, meglévő mintájára | | | |
| Szárnny/Lap | Külső: új rétegelt ragasztott borovi fenyőfa Belső: új rétegelt ragasztott borovi fenyőfa | | | |
| Szárnny/Lap felületkezelés, szín | külső: zöld színre festett, meglévő mintájára belső: fehér színre festett, meglévő mintájára | | | |
| Könyöklő | új profilozott fa, meglévő mintájára táblásított borovi fenyőfa | | | |
| Könyöklő színe | meglévő mintájára fehér színben | | | |
| Párkány | új Rheinzink horganylemez ablakpárkány | | | |
| Falc | típus szerint | | | |
| Tömítés | Külső szárny: ebbe nem kerül beépítésre gumitömítés Belső: az új belső ablakszerkezetbe 1 sor szürke gumitömítés beépítése | | | |
| Tokmagassító | szükség szerint tokszerkezettel azonos vastagságban | | | |
| Vasalat | meglévők felhasználása az adott ablakon, a hiányzó vasalatok, illetve az újkorai vasalatok helyére tanudarab alapján részről legyártva | | | |
| Zár | meglévők felhasználása az adott ablakon, a hiányzók, illetve az újkorai zárok helyére tanudarab alapján részről legyártva | | | |
| Kilincs | meglévők felhasználása az adott ablakon, a hiányzók, illetve az újkorai kilincsek helyére tanudarab alapján részről legyártva | | | |
| Üvegezés /kívülről befelé/ | Mélyföldszint: Külső: 4.4 mm vastag biztonsági üvegezés Belső: 2 rtg. hőszigetelő biztonsági üvegezés: (4.4 low-e - 16Ar - 4) Földszint és I. emelet: Külső: 4mm vastag float üvegezés Belső: 2 rtg. hőszigetelő üvegezés: (4low-e - 16Ar - 4) | | | |
| Tartozékok | a belső ablakszárnyban 1 db REDEL típusú falcshellőző beépítése | | | |
| Követelmények | fokozott igénybevétel, üzembiztos működés | | | |
| Megjegyzés | A vakolt ablakkeretezés, kő ablak keretek és a meglévő kovácsoltvas rácsok épségére fokozottan ügyelni kell a bontás és beépítés során, javítása és felújítása a kivitelező feladata! A MEGLÉVŐ KÖRKERETET MEGVÉSNİ AZ ÚJABLAK BEÉPİTÉSÉNEK MEGKÖNNYİTÉSE VÉGET NEM MEGENGEDETT!!! Beépítés és gyártás megkezdése előtt a méreteket a helyszínen ellenőrizni kell! | | | |