




METSZET M=1:10

KÜLSŐ NÉZET M=1:10



ALAPRAJZ M=1:10



Konzisztenciáj el	
Megnevezés, Kialakítás	Belső udvari keleti homlokzat, I. emeleti ablakok
Típus-Gyártmány	A külső régi gerébtokos ablak helyére új azonos kialakítású gerébtokos ablak építendő be A belső régi gerébtokos ablak helyére, új korszerű hőszigetelésű faablak kerül beépítésre
Helye	I. emeleti díszterem belső udvarára néző ablakai
Névleges méret (k/möves)	145/300
Szint:	Mélyföldszint Földszint I. Emelet összes
D8 összesen:	- - 3 3
Falszerkezet	Vegyes kő és téglafalszerkezet
Tekercs /cm/	60 cm, meglévő megmaradó
Porok	Külső: új rétegelt ragasztott borovi fenőfő Belső: új rétegelt ragasztott borovi fenőfő
Tak felületkezelés, szín	Külső: zöld színre festett, meglévő mintájára Belső: fehér színre festett, meglévő mintájára
Szárnny/Lap	Külső: új rétegelt ragasztott borovi fenőfő Belső: új rétegelt ragasztott borovi fenőfő
Szárnny/Lap felületkezelés, szín	Külső: zöld színre festett, meglévő mintájára Belső: fehér színre festett, meglévő mintájára
Könyökölő	új profilozott fa, meglévő mintájára táblafaltal borovi fenőfő
Könyökölő színe	meglévő mintájára fehér színben
Párkány	új Rhenizink horganylemezből készített ablakpárkány
Falc	típus szerint
Tömlítés	Külső szárnny: ebbe nem kerül beépítésre gumitömít Belső: az új belső ablakszerkezetbe I sor szűke gumitömítés beépítése
Takmagasság	sztűség szerint fokoztatkezelést azonos vastagságú
Vasalat	meglévő felhasználása az adott ablakon, a hiányzó vasalatok, illetve az újkor vasalatok helyére tanud alapján rdből legyrtva
Zár	meglévő felhasználása az adott ablakon, a hiányzó illetve az újkor zárak helyére tanudarab alapján rdből legyrtva
Kilincs	meglévő felhasználása az adott ablakon, a hiányzó illetve az újkor kilincsek helyére tanudarab alapján rdből legyrtva
Úvegezés /kivirtál befel/	Külső: 4 mm vastag float üvegezés Belső: 2 rtg. hőszigetelő üvegezés: (4 low-e - 16Ar - 4)
Tartozékok	a belső ablakszárnnyban I db REGL fűszigeteltőlöz beépítés
Követelmények	fokozott igénybevétel, üzembiztos működés
Megjegyzés	A vaktal ablakkeretezés, kő ablak keretek és a meglv kovacsalkatás rúcsok épésére fokozottú ügyelni kell a bontás és beépítés során, javítása és felelősség a kivitelező feladat! A MEGLVŐ KÖRERETET MEGVÉSNÉ AZ ÚJABLAK BEÉPÍTÉSÉNÉ MEGKÖNYVÍTÉSÉ VÉGET NEM MEGENGEDETII!! Beépítés és gyártás megkezdése előtt a méreteket a helyszínen ellenőrizni kell!