



METSZET M=1:10



KÜLSŐ NÉZET M=1:10



Konszignációs jel	B/1			
Megnevezés, Kialakítás	Északi homlokzaton, földszinti ablakok			
Típus-Gyártmány	A külső régi gerébtokos ablak helyére új azonos kialakítású gerébtokos ablakra cserélendő A belső régi gerébtokos ablak helyére, új korszerű hőszigetelésű faablak kerül beépítésre			
Helye	Földszinti északi ablakok			
Névleges méret /kömüves/	140/200			
Szint:	Mélyföldszint	Földszint	I. Emelet	összesen
DB összesen:	-	8	-	8
Falszerkezet	Vegyes kő és téglafalszerkezet			
Parapet /cm/	110, meglévő megmaradó			
Tok	Külső: új rétegelt ragasztott borovi fenyőfa Belső: új rétegelt ragasztott borovi fenyőfa			
Tok felületkezelés,	külső: zöld színre festett, meglévő mintájára belső: fehér színre festett, meglévő mintájára			
Szárny/Lap	Külső: új rétegelt ragasztott borovi fenyőfa Belső: új rétegelt ragasztott borovi fenyőfa			
Szárny/Lap felületkezelés, szín	külső: zöld színre festett, meglévő mintájára belső: fehér színre festett, meglévő mintájára			
Könyöklő	új profilozott fa, meglévő mintájára táblásított borovi fenyőfa			
Könyöklő színe	meglévő mintájára fehér színben			
Párkány	-			
Falc	típus szerint			
Tömítés	Külső szárny: ebbe nem kerül beépítésre gumitömítés Belső: az új belső ablakszerkezetbe 1 sor szürke gumitömítés beépítése			
Tokmagassító	szükség szerint tokszerkezettel azonos vastagságban			
Vasalat	meglévők felhasználása az adott ablakon, a hiányzó vasalatok, illetve az újkorai vasalatok helyére tanudarab alapján rézből legyártva			
Zár	meglévők felhasználása az adott ablakon, a hiányzók, illetve az újkorai zárok helyére tanudarab alapján rézből legyártva			
Kilincs	meglévők felhasználása az adott ablakon, a hiányzók, illetve az újkorai kilincsek helyére tanudarab alapján rézből legyártva			
Üvegezés /kivülről befelé/	Külső: 4 mm vastag kemény bevonatos low-e üvegezés Belső: 2 rtg. biztonsági üvegezés: (4.4low-e - 16Ar - 4)			
Tartozékok	a belső ablakszárnyban 1 db REGEL típusú falcsellőző beépítése			
Követelmények	fokozott igénybevétel, üzembiztos működés			
Megjegyzés	A vakolt ablakkeretezés, kő ablak keretek és a meglévő kovácsoltvas rácsok épségére fokozottan ügyelni kell a bontás és beépítés során, javítása és felelősége a kivitelező feladata! A MEGLÉVŐ KÖKERETET MEGVÉSNİ AZ ÚJABLAKEBÉEPİTÉSÉNEK MEGKÖNNYİTÉSE VÉGET NEM MEGENGEDETT!!! Beépítés és gyártás megkezdése előtt a méreteket a helyszínen ellenőrizni kell!			

ALAPRAJZ M=1:10

