

T5.jelű tetőelem készül 1 helyen

Acélszerkezetek kimutatása

JEL	MEGNEVEZÉS	DB	MM SZELVÉNY	MM(HOSSZ) L/DB	M Ö. HO.	KG/FM	ÖSSZKG
I.	tetőelem lemez	1	H600.20	1684	1,69	94,20	159,20
II.	rögzítő lemez	6	H100.20	200	1,20	15,70	18,84
Acélszerkezet összes súlya (kg)/elem							178,04kg
Acélszerkezet összes súlya (kg)/összes elem							178,04kg




Anyagminőség

Szerkezeti acélok EN 10025 szerint S235

Varratok MSZ 6442;MSZ EN ISO 3834

Felületképzés

A látszó acélszerkezet porszórt felület matt fekete színben (RAL7022)



 FUNDAMENTUM Építőipari, Tervező és Szolgáltató Kft. 3980 Sátoraljaújhely, Rákóczi u. 27. Tel./47/ 521-5111 e-mail: fundamentumkft@intertelker.hu	ÉPÍTETŐ	Sátoraljaújhely Város Önkormányzata 3980 Sátoraljaújhely, Kossuth tér 5. sz.	
	LÉTESÍTMÉNY MEGNEVEZÉSE	HŐSÖK TEMETŐJE emléképítményeinek felújítása	
	LÉTESÍTMÉNY HELYE	3980 Sátoraljaújhely, Hősök temetője	RAJZ SZÁMA
TERVRAJZ MEGNEVEZÉSE T5 JELŰ TETŐ ELEM GYÁRTÁSI TERVE			S-26
ÉPÍTÉSZN.:	Ács Tamás TN.: É-05-0181	STATIKAN.:	Plébán Mihály TN.: T-T-05-0220
ÉPÍTÉSZN.:	Plébán Mihály TN.: É2-05-0187	ÉPÜLETGÉPÉSZN.:	Fodor Zoltán TN.: G-05-1344
TÁJÉPÍTÉSZN.:	Remeczki Rita TN.: K 01-5192	ELEKTROMOSN.:	Kozaróczy Kornél TN.: EN-VI, V 05-0052
EZ A RAJZ A FUNDAMENTUM KFT. TULAJDONA. A TERVRAJZ BÁRMILYEN FORMÁBAN TÖRTÉNŐ MÁSOLÁSA, KÖZZÉADÁSA, KÖZZÉTÉTELE A FUNDAMENTUM KFT. HOZZÁJÁRULÁSA NÉLKÜL TILOS! A KIVITELEZŐ KÖTELES A MUNKA MEGKEZDÉSE ELŐTT A RAJZON SZEREPLŐ MÉRTEKET ELLENŐRIZNI ÉS BÁRMILYEN ELTÉRÉS, HIBA ESETÉN A TERVEZŐT ÉRTESÍTENI!			