



METSZET M=1:10



KÜLSŐ NÉZET M=1:10



Konszignációs jel	A/1			
Megnevezés, Kialakítás	Nyugati homlokzaton, földszinti ablakok			
Típus-Gyártmány	meglévő megmaradó külső egy rétegű gerébtokos ablak, korszerű hűszigetelésű faablak a meglévő belső gerébtokos ablakok helyett			
Helye	Földszinti déli és nyugati ablakok			
Névleges méret (kőműves/)	140/200			
Szint:	Mélyföldszint	Földszint	I. Emelet	Összesen
DB összesen:	-	21	-	21
Falszerkezet	Vegyes kő és téglafal szerkezet			
Perapert /cm/	110, meglévő megmaradó			
Tok	Külső: meglévő megmaradó Belső: rétegelt ragasztott borovi fenyőfa			
Tok felületkezelés, szín	külső: zöld színre festett, meglévő mintájára belső: fehér színre festett, meglévő mintájára			
Szárnny/Lap	Külső: meglévő megmaradó Belső: rétegelt ragasztott borovi fenyőfa			
Szárnny/Lap felületkezelés, szín	külső: zöld színre festett, meglévő mintájára belső: fehér színre festett, meglévő mintájára			
Könyökű	profilozott fa, meglévő mintájára			
Könyökű színe	meglévő mintájára fehér színben			
Párkány	-			
Falt	típus szerint			
Tömítés	Külső szárny: meglévő megmaradó, azaz ebbe nem kerül kialakításra gumitömítés Belső: az új belső ablakszerkezetbe 1 sz. szorke gumitömítés beépítése			
Tokmegvastósító	-			
Vasalat	meglévő felhasználás az adott ablakon, a hiányzó vasalatok illetve az újkorai vasalok helyére tanudarab alapján rézből legyártva			
Zár	meglévő felhasználása az adott ablakon, a hiányzó, illetve az újkorai zárok helyére tanudarab alapján rézből legyártva			
Kilincsek	meglévő felhasználása az adott ablakon, a hiányzó, illetve az újkorai kilincsek helyére tanudarab alapján rézből legyártva			
Üvegezés /kiváltó befelé/	Külső: meglévő megmaradó üvegezés, esetleges cserére 4 mm vastag float üvegezés Belső: 2 rétg. üvegezés: (4tlow-e - 16Ar - 4)			
Tartozékok	a belső ablakszárnnyban 1 db REBEL típusú falkészülítő beépítése			
Küvetelmények	fakozott igénybevétel, üzembiztonság működés			
Megjegyzés	A vakolt ablakkereteken, kő ablak keretek és a meglévő korlátozottan rácsok építésére fakozottan ügyelni kell a bontás és beépítés során, javításra és felállításra a kivitelező feladat! A MEGLEVŐ KÖKERETET MEGVÉSNÉI ÉS ÚJABLAK BEÉPÍTÉSÉNEK MEGKÖNYVÍTÉSÉNEK VÉGET NEM MEGENDEGTETII! Beépítés és gyártás megkezdése előtt a méreteket a helyszínen ellenőrizni kell!			

ALAPRAJZ M=1:10

