


Konszignációs jel	E/1			
Megnevezés, Kialakítás	Déli homlokzat jellemző ablakai			
Típus-Gyártmány	Egyesített szárnyú ablakok helyére új korszerű hőszigetelt faablak kerül beépítésre			
Helye	Mind 3 szint			
Névleges méret /kömüves/	110/200			
Szint:	Mélyföldszint	Földszint	I. Emelet	összesen
DB összesen:	9	9	9	27
Falszerkezet	Vegyes kő és téglafalszerkezet			
Parapet /cm/	60 cm, meglévő megmaradó			
Tok	új rétegelt ragasztott borovi fenyőfa			
Tok felületkezelés, szín	külső: zöld színre festett, meglévő mintájára belső: fehér színre festett, meglévő mintájára			
Szárny/Lap	új rétegelt ragasztott borovi fenyőfa			
Szárny/Lap felületkezelés, szín	külső: zöld színre festett, meglévő mintájára belső: fehér színre festett, meglévő mintájára			
Könyöklő	új profilozott fa, meglévő mintájára táblásított borovi fenyőfa			
Könyöklő színe	meglévő mintájára fehér színben			
Párkány	új Rheinzink horganylemezről készített ablakpárkány			
Falc	típus szerint			
Tömítés	a nyíló szárnyba 2 sor szürke gumitömítés beépítése			
Tokmagassító	szükség szerint tokszerkezettel azonos vastagságban			
Vasalat	Tanúablak (később kijelölendő) vasalatai alapján részről legyártva			
Zár	Tanúablak (később kijelölendő) zárai alapján részről legyártva			
Kilincs	Tanúablak (később kijelölendő) kilincsei alapján részről legyártva			
Üvegezés /kivülről befelé/	Földszint: 2 rtg. hőszigetelő biztonsági üvegezés: (4,4 low-e - 16Ar - 4) Emelet: 2 rtg. hőszigetelő üvegezés: (4low-e - 16Ar - 4)			
Tartozékok	a belső ablakszárnyban 1 db REGEL típusú falcshellőző beépítése			
Követelmények	fokozott igénybevétel, üzembiztos működés			
Megjegyzés	A vakolt ablakkeretezés épségére fokozottan ügyelni kell a bontás és beépítés során, javítása és felelősége a kivitelező feladata! Beépítés és gyártás megkezdése előtt a méreteket a helyszínen ellenőrizni kell!			

KÜLSŐ NÉZET M=1:10



ALAPRAJZ M=1:10

