



Emlékhely acélszerkezetek felülnézete

I. vh.-s műszaki akadály ("spanyolbak") oldalnézete

- └ 100.100 szögvas baklábak
- szögesdrót akadály
- └ 100.100 szögvas bakláb összekötő



gabion kosárhoz ponthegecszve

Acélszerkezetek kimutatása							
JEL	MEGNEVEZÉS	DB	MM SZELVÉNY	MM/HOSSZ L/DB	M Ó. HO.	KG/FM	ÖSSZKG
I.	bakláb	8	└ 100.100.8	2121	16,97	12,20	207,04
II.	bakláb összekötő	2	└ 100.100.8	2907	5,82	12,20	71,00
III.	összekötő	1	└ 100.100.8	2907	2,91	12,20	35,50
IV.	szögesdrót	2	ø3	50000	100,00	0,1	10,00
V.	felirati lemez	1	H250.10	2750	2,75	19,63	53,98
Acélszerkezetek összes súlya (kg)							377,52kg

Anyagminőség
Szerkezeti acélok EN 10025 szerint S235
Varratok MSZ 6442;MSZ EN ISO 3834

Felületképzés
A látszó acélszerkezet porszórt felület matt fekete színben (RAL7022)
a gravírozott részek ezüstszürke színben (RAL 7038)
szögesdrót horganyzott acélhuzal

 FUNDAMENTUM Építőipari, tervezői és szolgáltatói Kft. 1045 Budapest, Fehérvári út 111. Tel: +36 1 450 1111 Email: info@fundamentum.hu	TERVEZŐ	Sátoraljaújhely Város Önkormányzata 3980 Sátoraljaújhely, Kossuth tér 5. sz.			
	LÉTESÍTMÉNY MEGNEVEZÉSE	HŐSÖK TEMETŐJE emléképtítményeinek felújítása			
	LÉTESÍTMÉNY HELYE	3980 Sátoraljaújhely, Hősök temetője			
	TERVEZŐ MEGNEVEZÉSE	"KIDŐLT KERESZTFÁNAK..." EMLÉKHELY ELEMELK GYÁRTÁSI TERVE			
ÉPÍTÉS	Acó János T: 8-55-0181	STATIKA	Plébán Mihály T: 1-1-55-0020	TERV FAJTA	kivitelezési
ÉPÍTÉS MUNKATÁRS	Plébán Mihály T: 22-05-0187	ELEKTROMOS	Fodor Zoltán KO-05-1344	BŐLÉPTÁRI SZÁM	3273
TAJÉPÍTÉS	Kermeczkó Róla T: 8-55-1192	KÖZMŰVÉSZ	Kozárczy Kornél T: 84-V-15-0005	MUNKASZÁM	F/201-07
EZ A RAJZ A FUNDAMENTUM KFT. TULAJDONA. A TERVEZŐ BÁRMILYEN FORMÁBAN TÖRTÉNŐ MÁSOLÁS, KÖZBESZÁLLÁS, KÖZVETLEN ÉS KÖZVETLEN ELTERESZTÉSE A FUNDAMENTUM KFT. HOZZÁJÁRULÁSA NÉLKÜL, TÖLÖ A KIVÉTELEZŐ KÖTELES A MUNKA MEGKÖZÖRÖSÉ ELŐTT A RAJZON SZEREPLŐ MÉRETEKET ELLENŐRÖZNI ÉS BÁRMILYEN ELTERESZTÉSE, HIBA, ÉS ESETEN A TERVEZŐT ÉRTESZTÉSE				ÉPÍTÉS	M: 1-10
				DATUM	2017.július 16.