




METSZET M=1:10



ALAPRAJZ M=1:10



| | | | | |
|--|---|-----------|-----------|----------|
| VÁROSHÁZA HOMLOKZATI NYILÁSHOZÁRÓK FELÜLTÁSA | | | | |
| SÁTORALJAJÁRHELY ÁRCSŐTHÉREK É. PÉTER 1392/3 2017.11.16. | | | | |
| A/3 | | | | |
| Konzipnációs jel | | | | |
| Megnevezés, Kialakítás | Nyugati homlokzat, emeleti ablakok | | | |
| Típus-Gyártmány | TANU ABLAKI Meglévő megmaradó külső és belső gerébtokos ablak, csak felújítandó | | | |
| Helye | I. Emelet, déli homlokzat | | | |
| Névleges méret /környves/ | 145/300 | | | |
| Szint: | Mélyföldszint | Földszint | I. Emelet | Összesen |
| DB összesen: | - | - | 2 | 2 |
| Falszerkezet | Vegyes kő és téglafal szerkezet | | | |
| Parapet /cm/ | 85 cm, meglévő megmaradó | | | |
| Tok | Külső: meglévő megmaradó Belső: meglévő megmaradó | | | |
| Tok felületkezelés, szín | külső: zöld színre festett, meglévő mintájára belső: fehér színre festett, meglévő mintájára | | | |
| Szárnny/Lap | Külső: meglévő megmaradó Belső: meglévő megmaradó | | | |
| Szárnny/Lap felületkezelés, szín | külső: zöld színre festett, meglévő mintájára belső: fehér színre festett, meglévő mintájára | | | |
| Könyökös | meglévő megmaradó | | | |
| Könyökös színe | meglévő mintájára fehér színben | | | |
| Párkány | új ablakpárkány Rheinzink horganylemezből | | | |
| Falc | meglévő megmaradó | | | |
| Tömítés | Külső szárny: meglévő megmaradó, azaz ebbe nem kerül kialakításra gumitömítés Belső: az új belső ablakszerkezetbe 1 sor szürke gumitömítés beépítése | | | |
| Tokmagassító | - | | | |
| Vasalat | meglévő felhasználása az adott ablakon, a hiányzó vasalatok illetve az újkor vasalatok helyére tanudarab alapján rézből legyártva | | | |
| Zár | meglévő felhasználása az adott ablakon, a hiányzó, illetve az újkor zárok helyére tanudarab alapján rézből legyártva | | | |
| Kilincs | meglévő felhasználása az adott ablakon, a hiányzó, illetve az újkor kilincsek helyére tanudarab alapján rézből legyártva | | | |
| Üvegezés /kívülről befelé/ | Külső: meglévő megmaradó üvegezés, esetleges cseréire 4 mm vastag float üvegezés Belső: új 4 mm vastag keménybevonatos low-e üvegezés | | | |
| Tartozékok | - | | | |
| Követelmények | fokozott igénybevétel, üzembiztos működés | | | |
| Megjegyzés | - | | | |