




előlnézet



oldalnézet





felülnézet



elemtalp felülnézet

ET-3 jelű vasbeton elemtalp
készül 1 helyen
térfogat 0,29m³, elemsúly 727,0kg



Anyagminőségek:

- Betonok: - szerkezeti beton: C30/37-XC4-16-KK
- Betonacél: táblázat szerint
- Betontakarás: lemezszerkezetekben 3,0cm
- Betonacélok B500 C (Eurocode) B60.50 (MSZ)

VASKIMUTATÁSI TÁBLÁZAT				
Jel	VAS		Ø/ÖSSZH.	
	db	Ø (mm)	hossz/db	10
1	11	10	1,82	20,02
2	5	10	3,38	16,90
HOSSZ ÁTMÉRŐNKÉNT (m)			36,92	
FM TÖMEG/ÁTMÉRŐ (kg/m)			0,616	
TÖMEG ÁTMÉRŐNKÉNT (kg)			22,75	
ÖSSZTÖMEG (kg)/			22,75	
ÖSSZTÖMEG (t)			0,02	

Acélszerkezetek kimutatása

JEL	MEGNEVEZÉS	DB	MM SZELVÉNY	MM(HOSSZ) L/DB	M Ó. HO.	KG/FM	ÖSSZKG
I.	hátfal lemez	1	H=620.20	2050	2,05	97,34	199,55
II.	oldalfal lemez	1	H=640.20	1758	1,76	100,48	176,85
III.	tetőlemez	1	H=640.20	453	0,46	100,48	46,22
IV.	tetőlemez	1	H=640.20	473	0,47	100,48	47,23
V.	akasztófül	1	H=40.20	80	0,08	6,28	0,51
VI.	tőcsavar	7	HIT-ZM 12x140	140	0,98	0,888	0,87
Acélmennyiség összes súlya (kg)						471,23kg	

Anyagminőség

Szerkezeti acélok EN 10025 szerint S235
Varratok MSZ 6442;MSZ EN ISO 3834

Felületképzés

A látszó acélszerkezet porszórt felület matt fekete színben (RAL7022)
a gravírozott részek ezüstsztürke színben (RAL 7038)
a látszó betonfelületek nyersen maradó fémzsalsus felülettel

Ragasztás

HIT-HY 150 kétkomponensű cementbázisú hibridhabarcs

 FUNDAMENTUM Építőipari, tervezési és szolgáltató Kft. 3980 Sátoraljaújhely, Rákóczi u. 37. Tel: +36 (71) 501-011 E-mail: fundamentum@fundamentum.hu	ÉPÍTETŐ	Sátoraljaújhely Város Önkormányzata 3980 Sátoraljaújhely, Kossuth tér 5. sz.	
	LÉTESÍTMÉNY MEGNEVEZÉSE	HŐSÖK TEMETŐJE emléképfelújításának felújítása	
TERVRAJZ MEGNEVEZÉSE	LÉTESÍTMÉNY HELYE	3980 Sátoraljaújhely, Hősök temetője	
	RAJZ SZÁMA	S-03	
ÉPÍTÉSZ	Ács Tamás TN.: E-05-0181	STATIKA	Plebán Mihály TN.: T-1-05-0220
ÉPÍTÉSZ MUNKATÁRS	Plebán Mihály TN.: E2-05-0187	ÉPÜLETGÉPÉSZ	Fodor Zoltán G-05-1344
TÁJÉPÍTÉSZ	Remeczki Rita TN.: K-01-S192	ELEKTROMOS	Kozaróczy Kornél TN.: EK-VI, V. 05-0052
EZ A RAJZ A FUNDAMENTUM KFT. TULAJDONA. A TERVRAJZ BÁRMILYEN FORMÁBAN ÉS TÖRTÉNŐ MÁSOLÁSA, KÖZZÉTÉTELE A FUNDAMENTUM KFT. HOZZÁJÁRULÁSA NÉLKÜL TILOS!		A KIVITELEZŐ KÖTELES A MUNKA MEGKEZDÉSE ELŐTT A RAJZON STEREOPIÓ MÉRÉTEKET ELLENŐRÖZNI ÉS BÁRMILYEN ELTÉRÉS, HIBA, ESETÉN A TERVEZŐT ÉRTESETNI!	