


T2.jelű tetőelem készül 3 helyen

Acélszerkezetek kimutatása

JEL	MEGNEVEZÉS	DB	MM SZELVÉNY	MM(HOSSZ) L/DB	M Ö. HO.	KG/FM	ÖSSZKG
I.	tetőelem lemez	1	H600.20	2497	2,50	94,20	235,50
II.	rögzítő lemez	6	H100.20	200	1,20	15,70	18,84
Acélmennyiség összes súlya (kg)/elem						254,34kg	
Acélmennyiség összes súlya (kg)/összes elem						763,02kg	

Anyagminőség
Szerkezeti acélok EN 10025 szerint S235
Varratok MSZ 6442;MSZ EN ISO 3834
Felületképzés
A látszó acélszerkezet porszórt felület matt fekete színben (RAL7022)



<div>FUNDAMENTUM Építőipari, Tervező és Szolgáltató Kft. 3980 Sátoraljaújhely, Rákóczi u. 27. Tel./47/ 521-511 e-mail:fundamentumkft@intertek.hu</div>		ÉPÍTETŐ Sátoraljaújhely Város Önkormányzata 3980 Sátoraljaújhely, Kossuth tér 5. sz.	
		LÉTESÍTMÉNY MEGNEVEZÉSE HŐSÖK TEMETŐJE emléképítményeinek felújítása	
		LÉTESÍTMÉNY HELYE 3980 Sátoraljaújhely, Hősök temetője	RAJZ SZÁMA <div>S-23</div>
TERVRAJZ MEGNEVEZÉSE T2 JELŰ TETŐ ELEM GYÁRTÁSI TERVE			
ÉPÍTÉSZN. Ács Tamás TN.: É-05-0181	STATIKA Plébán Mihály TN.: T-T-05-0220	TERV FAJTA kivitelezési	
ÉPÍTÉSZN. Plébán Mihály TN.: É2-05-0187	ÉPÜLETGÉPÉSZ. Fodor Zoltán G-05-1344	HELYRAJZI SZÁM 3273	
TÁJÉPÍTÉSZN. Remeczki Rita TN.: K 01-5192	ELEKTROMOS Kozaróczy Kornél TN.: EN-VI, V 05-0052	MUNKASZÁM F/2017-07	
		LÉPTÉK M= 1:10	
		DÁTUM 2017.július hó	
EZ A RAJZ A FUNDAMENTUM KFT. TULAJDONA. A TERVRAJZ BÁRMILYEN FORMÁBAN TÖRTÉNŐ MÁSOLÁSA, KÖZZÉADÁSA, KÖZZÉTÉTELE A FUNDAMENTUM KFT. HOZZÁJÁRULÁSA NÉLKÜL TILOS! A KIVITELEZŐ KÖTELES A MUNKA MEGKEZDÉSE ELŐTT A RAJZON SZEREPLŐ MÉRTEKET ELLENŐRIZNI ÉS BÁRMILYEN ELTÉRÉS, HIBA ESETÉN A TERVEZŐT ÉRTESÍTENI!			