

K1.jelű kapcsolóelem készül 24 helyen

Acélszerkezetek kimutatása

JEL	MEGNEVEZÉS	DB	MM SZELVÉNY	MM(HOSSZ) L/DB	M Ö. HO.	KG/FM	ÖSSZKG
I.	talplemez	1	H200.20	250	0,25	31,40	7,85
II.	fogópár elem	2	L100	150	0,30	10,60	3,18
III.	tőcsavar	2	HIT-ZM16x240	240	0,48	1,58	0,76
Acélanyag összes súly (kg)/elem							11,79kg
Acélanyag összes súly (kg)/összes elem							282,96kg

Anyagminőség

Szerkezeti acélok EN 10025 szerint S235


Varratok MSZ 6442;MSZ EN ISO 3834

Felületképzés

A látszó acélszerkezet porszórt felület matt fekete színben (RAL7022)

Tőcsavar beragasztás

HIT-HY 150 kétkomponensű cementbázisú hibridhabarcs



<div><b>FUNDAMENTUM</b> Építőipari, Tervező és Szolgáltató Kft. 3980 Sátoraljaújhely, Rákóczi u. 27. Tel./47/ 521-511 e-mail:fundamentumkft@intertelker.hu</div>		ÉPÍTETŐ <b>Sátoraljaújhely Város Önkormányzata</b> <b>3980 Sátoraljaújhely, Kossuth tér 5. sz.</b>	
		LÉTESÍTMÉNY MEGNEVEZÉSE <b>HŐSÖK TEMETŐJE emléképítményeinek felújítása</b>	
		LÉTESÍTMÉNY HELYE 3980 Sátoraljaújhely, Hősök temetője	RAJZ SZÁMA <b>S-27</b>
TERVRAJZ MEGNEVEZÉSE <b>K1 JELŰ KAPCSOLÓ ELEM GYÁRTÁSI TERVE</b>			
ÉPÍTÉS Ács Tamás TN.: É-05-0181	STATIKA Plébán Mihály TN.: T-T-05-0220	TERV FAJTA kivitelezési	
ÉPÍTÉS MUNKATÁRS Plébán Mihály TN.: É2-05-0187	ÉPÜLETGÉPÉSZ. KÖZMŰ Fodor Zoltán G-05-1344	HELYRAJZI SZÁM 3273	
TÁJÉPÍTÉS Remeczki Rita TN.: K 01-5192	ELEKTROMOS Kozaróczy Kornél TN.: EN-VI, V 05-0052	MUNKASZÁM F/2017-07	
		LÉPTÉK M= 1:10	
		DÁTUM 2017.július hó	
EZ A RAJZ A FUNDAMENTUM KFT. TULAJDONA. A TERVRAJZ BÁRMILYEN FORMÁBAN TÖRTÉNŐ MÁSOLÁSA, KÖZZÉADÁSA, KÖZZÉTÉTELE A FUNDAMENTUM KFT. HOZZÁJÁRULÁSA NÉLKÜL TILOS! A KIVITELEZŐ KÖTELES A MUNKA MEGKEZDÉSE ELŐTT A RAJZON SZEREPLŐ MÉRTEKET ELLENŐRIZNI ÉS BÁRMILYEN ELTÉRÉS, HIBA ESETÉN A TERVEZŐT ÉRTESÍTENI!			