


KÜLSŐ NÉZET M=1:10



Konszignációs jel	C/2			
Magnevezés, Kialakítás	Belső udvar déli földszinti ablaka			
Típus-Gyártmány	A kapcsolt gerébtokos ablakok helyére új korszerű hőszigetelésű faablak kerül beépítésre			
Helye	Földszint			
Névleges méret /kömüves/	320/240			
Szint:	Mélyföldszint	Földszint	I. Emelet	összesen
DB összesen:	-	1	-	1
Falszerkezet	Vegyes kő és téglafalszerkezet			
Parapet /cm/	85 cm, meglévő megmaradó			
Tok	új rétegelt ragasztott borovi fenyőfa			
Tok felületkezelés, szín	külső: zöld színre festett, meglévő mintájára belső: fehér színre festett, meglévő mintájára			
Szárnny/Lap	új rétegelt ragasztott borovi fenyőfa			
Szárnny/Lap felületkezelés, szín	külső: zöld színre festett, meglévő mintájára belső: fehér színre festett, meglévő mintájára			
Könyöklő	új profilozott fa, meglévő mintájára táblásított borovi fenyőfa			
Könyöklő színe	meglévő mintájára fehér színben			
Párkány	új Rheinzink horganylemezről készített ablakpárkány			
Falc	típus szerint			
Tömítés	2 sor szürke gumitömítés beépítése			
Tokmagassító	szükség szerint tokszerkezettel azonos vastagságban			
Vasalat	meglévő felhasználása az adott ablakon, a hiányzó vasalatok, illetve az újkor vasalatok helyére tanudarab alapján rőzből legyártva			
Zár	meglévő felhasználása az adott ablakon, a hiányzó, illetve az újkor zárak helyére tanudarab alapján rőzből legyártva			
Kilincs	meglévő felhasználása az adott ablakon, a hiányzó, illetve az újkor kilincsek helyére tanudarab alapján rőzből legyártva			
Üvegezés /kívülről befelé/	2 rtp. hőszigetelő biztonsági üvegezés: (4.4 low-e - 16Ar - 4)			
Tartozékok	a belső ablakszárnnyban 1 db REDEL típusú falcshellőző beépítése			
Követelmények	fokozott igénybevétel, üzembiztos működés			
Megjegyzés	A vakolt ablakkeretezés, kő ablak keretek és a meglévő kovacsoltvas rácsok épségére fokozottan ügyelni kell a bontás és beépítés során, javítása és felelőse a kivitelező feladata! A MEGLÉVŐ KÖKERETET MEGVÉSNİ AZ ÚJABLAK BEÉPİTÉSÉNEK MEGKÖNNYİTÉSE VÉGET NEM MEGENGEDETT!!! Beépítés és gyártás megkezdése előtt a méreteket a helyszínen ellenőrizni kell!			

ALAPRAJZ M=1:10

