




METSZET M=1:10



KÜLSŐ NÉZET M=1:10



ALAPRAJZ M=1:10



VÁROSHÁZA HOMLOKZATI NYILÁSZÁROKNAK FELÜLTÁSA SÁTORALJAUJHELY, KOSZUTH TER 5. HÍZ.: 1292/3 2017.11.16.				
Konszignációs jel	A/2			
Megnevezés, Kialakítás	Nyugati homlokzaton, földszinti ablakok			
Típus-Gyártmány	meglévő megmaradó külső egy rétegű gerébtokos ablak, korszerű hőszigetelésű faablak a meglévő belső gerébtokos ablakok helyett			
Helye	I. Emelet, déli és nyugati ablakok			
Névleges méret /kömüves/	125/240			
Szint:	Mélyföldszint	Földszint	I. Emelet	összesen
DB összesen:	-	-	21	21
Falszerkezet	Vegyes kő és téglafalszerkezet			
Parapet /cm/	85 cm, meglévő megmaradó			
Tok	Külső: meglévő megmaradó Belső: rétegelt ragasztott borovi fenyőfa			
Tok felületkezelés, szín	külső: zöld színre festett, meglévő mintájára belső: fehér színre festett, meglévő mintájára			
Szárnny/Lap	Külső: meglévő megmaradó Belső: rétegelt ragasztott borovi fenyőfa			
Szárnny/Lap felületkezelés, szín	külső: zöld színre festett, meglévő mintájára belső: fehér színre festett, meglévő mintájára			
Könyöklő	profilozott fa, meglévő mintájára			
Könyöklő színe	meglévő mintájára fehér színben			
Párkány	új ablakpárkány Rheinzink horganylemezről			
Falc	típus szerint			
Tömítés	Külső szárny: meglévő megmaradó, azaz ebbe nem kerül kialakításra gumitömítés Belső: az új belső ablakszerkezetbe 1. sor szürke gumitömítés beépítése			
Tokmagassító	-			
Vasalat	meglévő felhasználása az adott ablakon, a hiányzó vasalatok illetve az újkor vasalatok helyére tanudarab alapján rézről legyártva			
Zár	meglévő felhasználása az adott ablakon, a hiányzó, illetve az újkor zárok helyére tanudarab alapján rézről legyártva			
Kilincs	meglévő felhasználása az adott ablakon, a hiányzó, illetve az újkor kilincsek helyére tanudarab alapján rézről legyártva			
Üvegezés /kívülről befelé/	Külső: meglévő megmaradó üvegezés, esetleges cserére 4 mm vastag float üvegezés Belső: 2 rfg. üvegezés: (4low-e - 16Ar - 4)			
Tartozékok	a belső ablakszárnnyban 1 db REGEL típusú falczellőző beépítése			
Követelmények	fokozott igénybevétel, üzembiztos működés			
Megjegyzés	A vakolt ablakkeretezés, kő ablak keretek és a meglévő kovácsoltvas rácsok épségére fokozottan ügyelni kell a bontás és beépítés során. javítása és felüljárása a kivitelező feladata! A MEGLÉVŐ KÖRKERETET MEGVÉSNİ AZ ÚJABLAK BEÉPÍTÉSÉNEK MEGKÖNNYÍTÉSE VÉGET NEM MEGENGEDETT!!! Beépítés és gyártás megkezdése elıtt a méreteket a helyszínen ellenőrizni kell!			