

KÖLTSÉGVETÉS FŐÖSSZESÍTŐ

Ssz.	Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1	Építmény közvetlen költségei	0	0
2.1	ÁFA vetítési alap	0	
2.2	ÁFA 27%	0	
3	A munka ára (HUF)	0	

MUNKANEM ÖSSZESÍTŐ

Ssz.	Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
19	Költségtérítések	0	0
21	Irtás, föld- és sziklamunka	0	0
31	Helyszíni beton és vasbeton munkák	0	0
61	Útburkolat alap és makadámburkolat készítése	0	0
62	Kőburkolat készítése	0	0
63	Bitumenes alap és makadámburkolat készítése	0	0
68	Útpályatartozékok készítése	0	0
71	Elektromos energiaellátás, villanyszerelés	0	0
Összesen (HUF)		0	0

Ssz.	Tételszám	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
	Tételkiírás	Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	19-010-1.11.1.4 (ÖN) Általános teendők megvalósulás szakaszában, ellenőrző mérések, tervezői műszaki vezetés a kivitelezés helyszínén 30 óra	0	0	0	0
2	19-010-1.11.3 (ÖN) Általános teendők megvalósulás szakaszában, üzembehelyezés és szerelési nyilatkozat készítése <i>Megjegyzés: Szakfelügyelet</i> 6 db	0	0	0	0
3	19-010-1.21.2 (ÖN) Általános teendők befejezés szakaszában, megvalósulási tervdokumentáció elkészítése 1 db	0	0	0	0
4	19-010-1.21.3 (ÖN) Általános teendők befejezés szakaszában, használatbavételi eljárás megindítása 1 db	0	0	0	0
5	19-021-1.1.1 (ÖN) Ellenőrző vizsgálatok, talajok tömörségi vizsgálata, radiometriális eljárással 1 db	0	0	0	0
6	19-064-1.3 (ÖN) Útpályaszerkezetek teherbíró képességének vizsgálata, tárcsás vizsgálat 1 db	0	0	0	0
Munkanem összesen (HUF)				0	0

Ssz.	Tételszám	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	21-004-4.1.2-0120002 (ÖN) Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélességig vagy építményen belül, osztályozatlan kavicsból, Nyers homokos kavics, NHK 0/63 RTT, KŐKA, Alsózsolca				
	10 m3	0	0	0	0
2	21-004-5.2.1.1 (ÖN) Tükrökészítés tömörítés nélkül, tört vonalú felületen (folyóka szegély részére) gépi erővel kiegészítő kézi munkával talajosztály: I-IV.				
	50 m2	0	0	0	0
3	21-006-1.1.3 (ÖN) Bevágási szelvény bővítése 3,00 m-nél kisebb vastagságban, földkitermeléssel, töltés- vagy depóniaképzéssel, tömörítés nélkül, I-IV. oszt.talajban, gépi erővel, szállítással, 50,1-100,0 m-ig				
	20 m3	0	0	0	0
4	21-008-2.2.3 (ÖN) Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, kis felületen, tömörségi fok: 95%				
	10 m3	0	0	0	0
5	21-011-1.2.1 (ÖN) Fejtett föld felrakása szállítóeszközre, géppel, talajosztály I-IV.				
	20 m3	0	0	0	0
6	21-011-11.3 (ÖN) Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 5,0 m ³ -es konténerbe				
	3 db	0	0	0	0
Munkanem összesen (HUF)				0	0

Ssz.	Tételszám	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
	Tételkiírás	Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	31-000-14.2 (ÖN) Beton aljzatok, járdák bontása 10 cm vastagság felett, kavicsbetonból				
	10 m3	0	0	0	0
Munkanem összesen (HUF)				0	0

Ssz.	Tételszám	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	61-003-2.3 (ÖN)				
	Telepen kevert hidraulikus vagy vegyes kötőanyagú stabilizált réteg készítése				
	utókezeléssel, 2,00 m sávszélességig, CKt-2 vagy CTt-2 jelű keverékből				
	Megjegyzés: Út 2 m ³ + járda 5,15 m ³				
	7,15 m ³	0	0	0	0
Munkanem összesen (HUF)				0	0

Ssz.	Tételszám	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	62-001-1.1 (ÖN) Szegélyek bontása bármely anyagból; kiemelt vagy süllyesztett szegélyek, futósorok, betongerendával 20 m	0	0	0	0
2	62-002-1.4.1 (ÖN) Kiemelt szegély készítése, alapárok kiemelésével, beton alapgerendával és megtámasztással, hézagolással, előregyártott szegélykőből vagy cölöpökből, 25 cm hosszú elemekből 13,50 m	0	0	0	0
3	62-002-2.3-0610161 (ÖN) Süllyesztett szegély vagy futósor készítése, alapárok kiemeléssel, beton alapgerendával, hézagolással, 40 cm hosszú előregyártott beton szegélyelemekből, SW Umwelttechnik beton útszegélykő, süllyesztett, 40/20/15 cm, Cikkszám: 1000000683 C12/15 - XN(H) földnedves kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. D↓max = 16 mm, m = 6,3 finomsági modulussal 5,50 m	0	0	0	0
Munkanem összesen (HUF)				0	0

Ssz.	Tételszám	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	63-001-1.1 (ÖN) Aszfaltos felületű zúzottkő makadám, itatott és kötőzúzalékos, valamint kevert aszfaltmakadám bontása, 10 cm vastagságig, kézi erővel, csákányozással				
	1,50 m3	0	0	0	0
2	63-103-1.21.1.2-0750005 (ÖN) Egyéb közutak bitumenes burkolatának készítése, hengerelt aszfalt kötőréteg készítése (AC), az alapréteg szennyezettségének előzetes eltávolításával, bitumenemulziós permetezéssel, 3,2 méter szélességig, AC 22 alap aszfaltkeverékből, 70-120 mm vastagságban terítve, Kötőréteg AC22 alap 35/50, AC22 alap 50/70 típusú bitumennel, N igénybevételi kat. alapréteg zúzott kővel, homokos kavicsal, homokkal				
	0,70 m3	0	0	0	0
3	63-103-1.31.1.3-0750206 (ÖN) Egyéb közutak bitumenes burkolatának készítése, hengerelt aszfalt kopóréteg készítése (AC), az alatta lévő réteg felületének előzetes letakarításával és bitumenes permetezéssel, 3,2 méter szélességig, AC 11 kopó aszfaltkeverékből, 35-55 mm vastagságban terítve, Kopóréteg AC11 kopó 50/70, AC11 kopó 70/100 típusú bitumennel, N igénybevételi kat. útszakaszok kopórétege, homokkal, zúzalékkal				
	0,60 m3	0	0	0	0
4	63-103-1.31.1.2-0750202 (ÖN) Egyéb közutak bitumenes burkolatának készítése, hengerelt aszfalt kopóréteg készítése (AC), az alatta lévő réteg felületének előzetes letakarításával és bitumenes permetezéssel, 3,2 méter szélességig, AC 8 kopó aszfaltkeverékből, 25-45 mm vastagságban terítve, Kopóréteg AC8 kopó 50/70, AC8 kopó 70/100 típusú bitumennel, N igénybevételi kat. útszakaszok kopórétege, homokkal, zúzalékkal				
	1 m3	0	0	0	0
Munkanem összesen (HUF)				0	0

Ssz.	Tételszám	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	68-002-1.1-0020448 (ÖN) Közúti jelző- és útbaigazító táblák fémanyagúoszlopainak elhelyezése betonalappal,földmunkával, I-IV. osztályú talajban, 89 mm átmérőjű alumínium oszlop, 1,5-5,5 m hosszú, előregyártott betonalappal, Horganyzott tartóoszlop 89x4500	5 db	0	0	0
2	68-002-1.1-0020447 (ÖN) Közúti jelző- és útbaigazító táblák fémanyagúoszlopainak elhelyezése betonalappal,földmunkával, I-IV. osztályú talajban, 89 mm átmérőjű alumínium oszlop, 1,5-5,5 m hosszú, előregyártott betonalappal, Horganyzott tartóoszlop 89x4000	6 db	0	0	0
3	68-002-2.1 (ÖN) Közúti jelző- és útbaigazító táblák felszerelése, útvonaltípust, elsőbbséget szabályozó, utasítást adó, tilalmi, tilalmat, veszélyt, tájékoztatást adó jelzőtáblák és útbaigazítást adó táblák, 2-2 bilincskészlettel	18 db	0	0	0
4	68-002-2.3-0020133 (ÖN) Közúti jelző- és útbaigazító táblák felszerelése, kiegészítő táblák, 1-1 bilincskészlettel, Alumínium kiegészítő jelzőtábla, fényvisszaverő, 500x250 mm EG *	4 db	0	0	0
5	68-003-1.2.2-0020291 (ÖN) Útburkolati jelek készítése, oldószeres hidegplasztik festékek, kézi jel, Hidegplasztik festékek Remo 2000 fehér (kenhető) *	20 m2	0	0	0
6	68-003-1.3.1-0020302 (ÖN) Útburkolati jelek készítése, oldószer nélküli termoplasztikus anyaggal, gépi jel, Melegplasztik Sinojet Morvan *	9 m2	0	0	0
7	68-003-3.2-0020285 (ÖN) Útburkolati jelek megszüntetése festéssel, kézi jel, Csökkentett oldószer tartalmú (HS) festék Remo 100 EQ sárga, fekete *	13 m2	0	0	0
8	68-001-1.2.1 (ÖN) Közúti táblák oszlopainak bontása, földmunkával, I-IV. oszt. talajban, 120 mm átmérőjű csőoszlop vagy I. szelvényű oszlop, egyes	6 db	0	0	0
9	68-001-1.1 (ÖN) Közúti táblák oszlopainak bontása, földmunkával, I-IV. oszt. talajban, 89 mm átmérőjű csőoszlop előregyártott betonalappal	3 db	0	0	0
10	68-001-2.1 (ÖN) Közúti /KRESZ/ jelzőtáblák és közúti útbaigazító táblák leszerelése oszlopról, jelző- és útbaigazító táblák, 2-2 bilincskészlettel	7 db	0	0	0
11	68-000-0 Ideiglenes forgalomterelés	1 db	0	0	0
Munkanem összesen (HUF)				0	0

Ssz.	Tételszám	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	71-000-1.7.1.3 (ÖN) Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; kábel leszerelése, kábelárokából vagy kábelcsatornából, tömeghatár: 5,01-14,00 kg/m				
	70 m	0	0	0	0
2	71-000-6.1 (ÖN) Egyéb leszerelések, földkábel tartozékok leszerelése (végelzárók, összekötők, elágazók)				
	4 db	0	0	0	0
3	71-000-0 Meglévő földkábel védelembe helyezése				
	1 db	0	0	0	0
Munkanem összesen (HUF)				0	0