




J4 - J4 KERESZTSZELVÉNY



B1 - B1 KERESZTSZELVÉNY



M=1:1000

1	8 cm beton térkő 3 cm homok ágyazat 35 cm FZKA zuzartló alap 20 cm homokos kavics	C forg. teh. osztály
2	6 cm beton térkő 3 cm homok ágyazat 15 cm FZKA zuzartló alap 20 cm homokos kavics	
3	30 cm kiemelt szegély 15 cm C10/12 betonágy 30 cm homokos kavics	
4	20 cm szilvesztett szegély 15 cm C10/12 betonágy D1000 mm átfűrésű 20 cm homokos kavics kb. 10 cm felülhívás	
5	5 cm AC11 kopó aszfalt kopótéteg 3 cm AC11 köb aszfalt kiegyenlítő réteg 35 cm meglévő pályaszervezet	
6	5 cm AC11 kopó aszfalt kopótéteg 3 cm AC11 köb aszfalt kiegyenlítő réteg 8 cm AC22 alap aszfalt alapréteg 20 cm FZKA zuzartló alap 20 cm homokos kavics	C forg. teh. osztály
7	23 cm CP 4/2 T-S1-XD3-XF4 beton 3 m-kénti házagnálással 20 cm C8/10-32-F1 betonalap 20 cm homokos kavics alap T=97%	
8	4 cm AC11 kopó aszfalt kopótéteg 15 cm CK1 cementstabilizációs alapréteg 20 cm homokos kavics	
9	20 cm kerti szegély 10 cm C10/12 betonágy 20 cm homokos kavics	

Tervezés:			
EGYESÍTETT TERV			
Megbízó: Sátorajáuhely Város Önkormányzata		Tervező: Via-Terra 3. Kft.	
3980 Sátorajáuhely, Kossuth Lajos tér 5. Mobil: +36 70 501 8947		3950 Sárospatak, Gárdonyi Géza út 12/B. Mobil: +36 30 543 7328	
Tervező: <i>Gombár Péter</i>	Szaktervező:	Szaktervező:	Szaktervező:
Nyírsz: KÉ-K-05-1692	Nyírsz:	Nyírsz:	Nyírsz:
Tárgy: "Fenntartható települési közlekedésfejlesztés, Sátorajáuhely"		Munkaszám:	
Torzsás út - P+R parkoló kialakítása		Dátum: VT_4/2017_UT	
Szakterv: Útépítés, Vízelvezetés, Forgalomtechnika		Mérletrány: 2018. május	
Résznyelvlet: Jellemző keresztmetszelvények, Pályaszervezet		Alapszint: 1:50	
		Rajzszerző: Balázs	
U - 5.2.			
Ez a terv a Via-Terra 3. Kft. szellemi tulajdona			