



- 01 Beton térkő burkolat 10 x 20 x 4 cm méretű  
tégla elemekből sorosan rakott  
3 cm 2-5mm szemszerkezetű ágyazóréteg  
8 cm 5-50mm szemszerkezetű közuzalékos második alapréteg, Tr=95%  
15 cm 50-100mm szemszerkezetű közuzalékos első alapréteg, Tr=95%  
tömörített termett talaj

- 02 50cm esésvédő homok  
gumitégla szegély beton ágyazatba rakva  
tömörített termett talaj



Észak



MEGBÍZÓ	SÁTORALJAÚJHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3980 SÁTORALJAÚJHELY, KOSSUTH TÉR 5	LÉTESÍTMÉNY MEGNEVEZÉSE	SPORTPÁLYA REKONSTRUKCIÓ	TERVFAJTA	KIVITELI	RAJZSZÁM	KT-05
TERV MEGNEVEZÉSE	3980 SÁTORALJAÚJHELY, DOHÁNY ÚTI SPORTPÁLYA	TERV MEGNEVEZÉSE	MIKROBI RUGÓS JÁTÉK ÉS KÖRNYEZETE	HRSZ.	1676	TÖRZSSZÁM	F/2015-14
TERVEZŐ	Plébán Mihály TN.: ÉZ-05-0187	TERVEZŐ	Ács Tamás TN.: É-05-0181	LÉPTÉK	M=1:50	DÁTUM	2017.12.hó
JELEN TERV SZERZŐI JOGVÉDELEM ALATT ÁLL, MELYET A PTK ÉS AZ 1999.ÉVI LXXVI. SZÁMÚ, A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY BIZTOSÍT				TERVEZŐ MUNKATÁRS			